

| BKP | Arbeitsgattung | Bruttokosten in Fr. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0 | Grundstück | 220'000.00 |
| 05 | Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück) | 220'000.00 |
| 053 | Elektroleitungen | 220'000.00 |
| | <i>Neue Zuleitung GWP 400A</i> | <i>70'000.00</i> |
| | <i>Grabarbeiten neue Zuleitung zu Hauptverteilung</i> | <i>150'000.00</i> |
| 2 | Gebäude | 1'037'000.00 |
| 21 | Rohbau 1 | 40'000.00 |
| 211 | Baumeisterarbeiten | 40'000.00 |
| | <i>211.0 Baustelleneinrichtungen</i> | <i>20'000.00</i> |
| | <i>211.2 Regiearbeiten</i> | <i>20'000.00</i> |
| 22 | Rohbau 2 | 70'000.00 |
| 222 | Spenglerarbeiten | 20'000.00 |
| 224 | Bedachungsarbeiten | 30'000.00 |
| 225 | Spezielle Dichtungen und Dämmungen | 20'000.00 |
| 23 | Elektroanlagen | 822'000.00 |
| 231 | Apparate Starkstrom (Ersatz Hauptverteilung) | 52'000.00 |
| 232 | Starkstrominstallationen; ab Wechselrichter mit Unterverteilung | 170'000.00 |
| | <i>Trakt B - Turnhalle</i> | <i>30'000.00</i> |
| | <i>Trakt B - Schulhaus</i> | <i>30'000.00</i> |
| | <i>Trakt C</i> | <i>40'000.00</i> |
| | <i>Trakt D</i> | <i>70'000.00</i> |
| 239 | Uebrigtes; PVA - Photovoltaikanlage, inkl. Absturzsicherung | 600'000.00 |
| | <i>Trakt B - Turnhalle</i> | <i>160'000.00</i> |
| | <i>Trakt B - Schulhaus</i> | <i>145'000.00</i> |
| | <i>Trakt C</i> | <i>75'000.00</i> |
| | <i>Trakt D</i> | <i>220'000.00</i> |
| 28 | Ausbau 2 | 10'000.00 |
| 285 | Innere Oberflächenbehandlung | 10'000.00 |
| | <i>285.1 Innere Malerarbeiten (Ausbesserungen / Instandst.)</i> | <i>10'000.00</i> |
| 29 | Honorare | 95'000.00 |
| 291 | Architekt (Gesamtkoordination und Planung Nebenarbeiten) | 30'000.00 |
| 293 | Elektroingenieur BKP 053 + 23 | 65'000.00 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4 | Umgebung | 140'000.00 |
| 42 | Gartenanlagen | 55'000.00 |
| 421 | Gärtnerarbeiten für Instandstellungen | 55'000.00 |
| 45 | Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück) | 80'000.00 |
| 453 | Elektroleitung | 80'000.00 |
| | <i>Verbindungsleitung Trakt C mit Trakt B (HV)</i> | <i>40'000.00</i> |
| | <i>Verbindungsleitung Trakt D mit Trakt B (HV)</i> | <i>40'000.00</i> |
| 49 | Honorare | 5'000.00 |
| 496 | Spezialisten, Geometer | 5'000.00 |
| 5 | Baunebenkosten und Übergangskonten | 93'000.00 |
| 57 | Mehrwertsteuer | 9'740.00 |
| 571 | Mehrwertsteuer Grundstück | 880.00 |
| 573 | Mehrwertsteuer Gebäude | 4'150.00 |
| 575 | Mehrwertsteuer Umgebung | 560 |
| 576 | Baunebenkosten und Übergangskonten | 4'150.00 |
| 58 | Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven | 83'260.00 |
| 582 | Reserven für Teuerung | 28'000.00 |
| 583 | Reserven für Unvorhergesehenes | 55'260.00 |
| Gesamttotal inkl. MWST +/- 15% | | 1'490'000.00 |